

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер АО "Учалинские электрические сети"

" " 2022 г.


А.А.Самигуллин

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "Учалинские электрические сети"

" " 2022 г.

Ф.Ф.Давлетгареев



Инвестиционная программа 2023

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-106 до д/с "Радуга"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов

Сметная стоимость 293 847,77 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Всего	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/лМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											13
Раздел 1. Монтаж											
1	ТЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	1 опора	7	54,11	4,55	49,56	7,84	378,77	31,85	346,92
2	ТЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	1 опора	3	15,39	2,58	12,81	2,29	46,17	7,74	38,43
3	ТЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	1 опора	2	17,74	3,10	14,64	2,61	35,48	6,20	29,28
4	ТЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	1 опора	3	193,87	42,56	110,16	10,94	581,61	127,68	330,48
5	ТЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	1 опора	2	387,67	88,48	258,04	26,08	775,34	176,96	516,08
6	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автоподъемника	1000 м	0,243	11 230,65	784,84	3 155,31	477,76	2 729,05	190,72	766,74
7	ТЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка разрядников: с помощью механизмов	1 компл.	1	162,29	48,05	110,89	11,80	162,29	48,05	110,89
8	ТЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	1	102,80	22,60	78,64	9,00	102,80	22,60	78,64
Раздел 2. Материалы ВЛ-0,4кВ											
9	Текущие цены	Стойка СВ 9,5	шт	7	1 060,82				7 425,74		
10	Текущие цены	Узел крепления укоса У-3	шт	2	143,56				287,10		
										Страница 1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Текущие цены	Гайка ф20	шт	8	1,84				14,72			
12	Текущие цены	Шайба ф20	шт	8	0,84				6,72			
13	Текущие цены	Провод СИП-2 3*70+1*54,6+1*16	м	247,86	39,39				9 763,21			
14	Текущие цены	Провод СИП-4 2*16	м	20,4	6,37				129,95			
15	Текущие цены	Зажим анкерный РА54-1500	шт	12	58,42				701,04			
16	Текущие цены	Кронштейн СА 1500	шт	12	20,93				251,16			
17	Текущие цены	Комплект пром.подвески ES 54-14	шт	3	42,96				128,88			
18	Текущие цены	Монтажная лента	м	30	7,00				210,00			
19	Текущие цены	Скрепка бандажная	шт	30	1,63				48,90			
20	Текущие цены	Зажим ответвительный РЗХ-95	шт	4	22,82				91,28			
21	Текущие цены	Зажим ответвительный ЗР645 N	шт	5	15,61				78,05			
22	Текущие цены	Зажим временного заземления ZPZ 481 M	шт	5	36,26				181,30			
23	Текущие цены	Зажим плашечный ПС 1-1	шт	11	9,25				101,75			
24	Текущие цены	Ограничитель перенапряжения ОПН 0,4 кВ BOR-R	шт	5	192,64				963,20			
25	Текущие цены	Хомут пластиковый	шт	42	0,37				15,54			
26	Текущие цены	Краска аэрозольная черная	шт	1	34,46				34,46			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										611,80	2 217,46	288,85
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										844,28	3 060,09	398,61
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										18 008,49	28 979,05	8 502,35
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого Строительные работы										169 984,28		
Итого Монтажные работы										74 888,86		
Итого										244 873,14		
В том числе:												
Материалы										154 672,93		
Машины и механизмы										28 979,05		
ФОТ										26 510,84		
Накладные расходы										27 306,17		
Сметная прибыль										15 906,50		
НДС 20%										48 974,63		
ВСЕГО по смете										293 847,77		

Составил:  П.А.Хусаинова  
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:  И.А.Абдуллин  
(должность, подпись, расшифровка)