

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер АО "Учалинские электрические сети"
А.А.Самигуллин
" " 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "Учалинские электрические сети"
" " 2021 г. Ф.Ф.Давлетгареев

Инвестиционная программа
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкция КЛ-6кВ от РП-6 на ТП-22
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов
Сметная стоимость 2958214,48 руб.
Сметная трудоемкость 860,02 чел.час
Трудозатраты механизаторов 163,73 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн./З/л	Эк./Маш.	З/л/Мех.		Осн./З/л	Эк./Маш.	З/л/Мех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Монтаж КЛ														
1	ТЕРм8-12-4 Грузы Министров России от 12.11.14 №703/лр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,35 0,29;0,5300/100	8502,07	2557,61	5944,46	512,41	2975,72	895,16	2080,56	179,34		
2	ТЕРп7-03-001-01 Грузы Министров России от 12.11.14 №703/лр	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0,175 0,5350/1000	18800,36	637,02	5124,08	716,4	3290,06	111,48	896,71	125,37		
3	ТЕРр68-15-5 Грузы Министров России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 3 212,57 = 15 489,04 - 19 x 646,13	100 м2	1,75 0,5350/100	3212,57	1817,18	1206,21	153,02	5622	3180,07	2110,87	267,79		
4	ТЕРр01-01-004-06 Грузы Министров России от 12.11.14 №703/лр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (Прим. 1.12 п.3.66 Разработка однослойными экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от металлического наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1000 м3 грунта	0,4585 13109,59;77/1000	8189,75	209,42	7980,33	1365,77	3755	96,02	3658,98	626,21		
5	ТЕРр01-01-033-02 Грузы Министров России от 12.11.14 №703/лр	Закрытие траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,4585 13109,59;77/1000	852,05		852,05	124,36	390,66		390,66	57,02		
6	ТЕРр01-02-027-02 Грузы Министров России от 12.11.14 №703/лр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	1,31 13107/1000	151,62		151,62	17,96	198,62		198,62	23,53		
7	ТЕРм8-02-142-01 Грузы Министров России от 12.11.14 №703/лр	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	13,1 1310700	407,93	64,45	342,19		5343,88	844,3	4482,69			
8	ТЕРм8-02-141-03 Грузы Министров России от 12.11.14 №703/лр	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 км. до 3 кг	100 м кабеля	13,1 1310700	430,91	136,14	216,81	15,35	5644,92	1809,63	2840,21	201,09		
9	ТЕРм8-02-143-01 Грузы Министров России от 12.11.14 №703/лр	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	13,1 1310700	437,14	63,35	372,52	28,25	5726,53	829,89	4880,01	370,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ									231993,05			
Накладные расходы									231057,13			
Сметная прибыль									144117,24			
Непредвиденные затраты 2%									47160,37			
Итого с непредвиденными									2405178,73			
Прокол 20*3000									60000			
Итого с учетом доп. работ и затрат									2465178,73			
НДС 20%									493035,75			
ВСЕГО по смете									2958214,48			

Составил: _____ Л.А.Хусайнова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: _____ Р.Ф.Музафин
(должность, подпись, расшифровка)