

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер АО "Учалыские электрические сети"  
А.А.Самигуллин  
2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "Учалыские электрические сети"  
Ф.Ф.Давлетгареев  
2022 г.

Инвестиционная программа  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Создание системы АСКУЭ счётчики трёхфазные полукосвенного включения  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 32163,24 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2022 г.

| № пп      | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         | Общая стоимость, руб. |             |         |         |        |
|-----------|-------------|--------------|----------|------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|---------|--------|
|           |             |              |          |      | Всего                   | В том числе |         | Всего                 | В том числе |         |         |        |
|           |             |              |          |      |                         | Осн./лп     | Эк.Маш. |                       | З/лМех      | Осн./лп | Эк.Маш. | З/лМех |
| 1         | 2           | 3            | 4        | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9                     | 10          | 11      | 12      | 13     |
| Раздел 1. |             |              |          |      |                         |             |         |                       |             |         |         |        |
|           |             |              |          |      | 11 62                   | 8 78        | 2 15    | 0 16                  | 11 62       | 8 78    | 2 15    | 0 16   |

|   |  |   |           |               |        |        |       |      |        |       |       |      |
|---|--|---|-----------|---------------|--------|--------|-------|------|--------|-------|-------|------|
| 1 | ТЕРм08-03-600-02<br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трёхфазные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Минстроя России №49637-ИФ/09 от 15.11.2021 г. Прил. №1 (Прочие объекты) ОЗП=19,18;<br>ЭМ=7,82; ЗПМ=19,18; МАТ=6,48                       | 1 шт.     | 1             | 11,62  | 8,78   | 2,15  | 0,16 | 11,62  | 8,78  | 2,15  | 0,16 |
| 2 | ТЕРм08-01-053-01<br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Минстроя России №49637-ИФ/09 от 15.11.2021 г. Прил. №1 (Прочие объекты) ОЗП=19,18;<br>ЭМ=7,82; ЗПМ=19,18; МАТ=6,48   | 1 шт.     | 3             | 58,89  | 29,55  | 10,89 | 0,93 | 178,67 | 88,65 | 32,67 | 2,79 |
| 3 | ТЕРм08-02-144-03<br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Минстроя России №49637-ИФ/09 от 15.11.2021 г. Прил. №1 (Прочие объекты) ОЗП=19,18;<br>ЭМ=7,82; ЗПМ=19,18; МАТ=6,48             | 100 шт.   | 0,1<br>10/100 | 150,83 | 147,87 |       |      | 15,08  | 14,79 |       |      |
| 4 | ТЕРм10-03-002-14<br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Проверка коммутации, синхронизации станций на одной плате<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Минстроя России №49637-ИФ/09 от 15.11.2021 г. Прил. №1 (Прочие объекты) ОЗП=19,18;<br>ЭМ=7,82; ЗПМ=19,18; МАТ=6,48                        | 1 плата   | 1             | 4,29   | 4,21   |       |      | 4,29   | 4,21  |       |      |
| 5 | ТЕРп02-02-002-01<br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Функциональная настройка общепрограммного обеспечения АС, количество функций - 1<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Минстроя России №49637-ИФ/09 от 15.11.2021 г. Прил. №1 (Прочие объекты) ОЗП=19,18;<br>ЭМ=7,82; ЗПМ=19,18; МАТ=6,48 | 1 функция | 1             | 77,53  | 77,53  |       |      | 77,53  | 77,53 |       |      |

Раздел 2. Материалы

|   |              |  |     |   |                           |  |  |  |         |  |  |  |
|---|--------------|--|-----|---|---------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| 6 | Текущие цены | Меркурий 234 АРТМ2-03 РВР.12<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Минстроя России №49637-ИФ/09 от 15.11.2021 г. Прил. №1 (Прочие объекты) ОЗП=19,18;<br>ЭМ=7,82; ЗПМ=19,18; МАТ=6,48    | шт. | 1 | 2362,14<br>18368,00/1,2/к |  |  |  | 2362,14 |  |  |  |
| 7 | Текущие цены | Трансформатор тока ТТИ-30 200/5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Минстроя России №49637-ИФ/09 от 15.11.2021 г. Прил. №1 (Прочие объекты) ОЗП=19,18;<br>ЭМ=7,82; ЗПМ=19,18; МАТ=6,48 | шт. | 3 | 90,87<br>588,81/к         |  |  |  | 272,61  |  |  |  |
| 8 | Текущие цены | DIN-рейка оцинкованная<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Письмо Минстроя России №49637-ИФ/09 от 15.11.2021 г. Прил. №1 (Прочие объекты) ОЗП=19,18;<br>ЭМ=7,82; ЗПМ=19,18; МАТ=6,48          | шт. | 1 | 1,52<br>9,87/к            |  |  |  | 1,52    |  |  |  |

| 1  | 2            | 3  | 4   | 5  | 6                 | 7 | 8 | 9 | 10       | 11      | 12     | 13    |
|--|--------------|--|-----|----|-------------------|---|---|---|----------|---------|--------|-------|
| 9  | Текущие цены | Наконечник НШП-16<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправлено):<br>1 Письмо Минстроя России №49637-ИФ/09 от 15.11.2021 г. Прил.№1 (Прочие объекты) ОЗП=19,18;<br>ЭМ=7,82; ЗПМ=19,18; МАТ=6,48 | шт. | 10 | 4,78<br>37,171,2ж |   |   |   | 47,8     |         |        |       |
| Итого прямые затраты по смете в Базисных ценах   |              |  |     |    |                   |   |   |   | 2969,26  | 193,96  | 34,82  | 2,95  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо Минстроя России №49637-ИФ/09 от 15.11.2021 г. Прил.№1 (Прочие объекты) ОЗП=19,18; ЭМ=7,82; ЗПМ=19,18; МАТ=6,48) |              |  |     |    |                   |   |   |   | 2945,06  | 193,96  | 34,82  | 2,95  |
| Накладные расходы  |              |  |     |    |                   |   |   |   | 21593,94 | 3720,16 | 272,29 | 56,58 |
| Сметная прибыль  |              |  |     |    |                   |   |   |   | 3129,68  |         |        |       |
| Итого по смете:  |              |  |     |    |                   |   |   |   | 2079,08  |         |        |       |
| Итого Монтажные работы   |              |  |     |    |                   |   |   |   | 23754,29 |         |        |       |
| Итого Прочие затраты   |              |  |     |    |                   |   |   |   | 3048,41  |         |        |       |
| Итого  |              |  |     |    |                   |   |   |   | 26802,7  |         |        |       |
| В том числе:   |              |  |     |    |                   |   |   |   |          |         |        |       |
| Материалы  |              |  |     |    |                   |   |   |   | 17601,49 |         |        |       |
| Машины и механизмы   |              |  |     |    |                   |   |   |   | 272,29   |         |        |       |
| ФОТ  |              |  |     |    |                   |   |   |   | 3776,74  |         |        |       |
| Накладные расходы  |              |  |     |    |                   |   |   |   | 3129,68  |         |        |       |
| Сметная прибыль  |              |  |     |    |                   |   |   |   | 2079,08  |         |        |       |
| НДС 20%  |              |  |     |    |                   |   |   |   | 5360,54  |         |        |       |
| ВСЕГО по смете   |              |  |     |    |                   |   |   |   | 32163,24 |         |        |       |

Составил:  П.А.Хусанова  
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:  В.В.Лисовцов  
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:  Н.З.Махмутова  
(должность, подпись, расшифровка)