

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер АО "Учалинские электрические сети"
А.А.Самигуллин
" " 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "Учалинские электрические сети"
Ф.Ф.Давлетгареев
" " 2021 г.

Инвестиционная программа 2021

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2021-11

(локальная смета)

на Создание системы АСКУЭ монтаж однофазного счетчика прямого включения с заменой ввода

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов

Сметная стоимость 18 495,89 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Монтаж однофазного счетчика прямого включения														
1	ТЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	1	9,45	6,82	2,63		9,45	6,82	2,63			
2	ТЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	1	102,8	22,6	78,64	9	102,8	22,6	78,64	9		
3	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,18	241,68	176,47	45,93		43,5	31,76	8,27			
4	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,18	157,73	106,53	12,92	0,98	28,39	19,18	2,33	0,18		
5	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,3	2,79	0,16	21,11	14,3	2,79	0,16		
6	ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	50	18,77	1,4		50	18,77	1,4			
7	ТЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	81	27,91	3,82	0,16	81	27,91	3,82	0,16		
8	ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	1	6,24	3,51	2,15	0,16	6,24	3,51	2,15	0,16		
9	ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,005	543,39	364,31	100,22	2,61	2,72	1,82	0,5	0,01		
10	ТЕРм08-02-144-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт.	0,06	128,99	126,46			7,74	7,59				
11	ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21				
12	ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53				
Раздел 2. Материалы (однофазный счетчик прямого включения)														
13	Текущие цены	Кронштейн анкерный СА 1500	шт.	1	9,94 87,751,2к				9,94					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63	шт.	2	6,97 61,57/1,2к				13,94			
15	Текущие цены	Зажим прокалывающий ответвительный РХ-95	шт.	4	8,44 74,53/1,2к				33,76			
16	Текущие цены	Лента монтажная	м	3	2,61 23,09/1,2к				7,83			
17	Текущие цены	Скрепка бандажная	шт.	3	0,88 7,74/1,2к				2,64			
18	Текущие цены	Гофротруба ф25	м	18	2,04 18,00/1,2к				36,72			
19	Текущие цены	Хомут стяжка	шт.	10	2,04 18,00/1,2к				20,4			
20	Текущие цены	Провод СИП-4 2*16	м	30	3,28 28,99/1,2к				98,4			
21	Текущие цены	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 203.2Т LBO	шт.	1	688,41 6080,03/1,2к				688,41			
22	Текущие цены	Автомат 1р 25А	шт.	1	6,56 57,91/1,1/1,2				6,56			
23	Текущие цены	Автомат 2р 32А	шт.	1	16,86 148,87/1,1/1,2				16,86			
24	Текущие цены	Корпус защитный КДЕ-1 с динрейкой	шт.	1	41,21 364,00/1,1/1,2				41,21			
25	Текущие цены	Провод ПУГВ 6	м	0,5	5,18 45,78/1,1/1,2				2,59			
26	Текущие цены	Наконечник НШВИ-6	шт.	6	0,34 3,00/1,1/1,2				2,04			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										236	102,53	9,67
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										325,68	141,49	13,34
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого Прочие затраты												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого СМР для расчета лимитированных затрат												
Перевозка рабочих 2,5%												
Транспортные расходы 2,5%												
Итого												
Итого с прочими затратами (219,33)												
Перевод в текущие цены. Письмо Минстроя России №44016-ИФ/09 от 02.11.2020 Прил.№1 (Прочие объекты) 2 094,19 * 7,36												
НДС 20%												
ВСЕГО по смете												