


СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер АО "Учалинские электрические сети"  
А.А.Самигуллин  
" " " 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "Учалинские электрические сети"  
Ф.Ф.Давлетгареев  
" " " 2021 г.



Инвестиционная программа 2021  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2021-13  
(локальная смета)

на Создание системы АСКУЭ монтаж трехфазного счетчика прямого включения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов

Сметная стоимость 17 459,36 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Монтаж трехфазного счетчика прямого включения														
1	ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16		
2	ТЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	81	27,91	3,82	0,16	162	55,82	7,64	0,32		
3	ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,06	543,39	364,31	100,22	2,61	32,6	21,86	6,01	0,16		
4	ТЕРм08-02-144-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт.	0,12	128,99	126,46			15,48	15,18				
5	ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21				
6	ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53				
Раздел 2. Материалы (однофазный счетчик прямого включения)														
7	Текущие цены	Эл.счетчик Меркурий 234 ARTM-02	шт.	1	1109,6 9800,00/1,2к				1109,6					
8	Текущие цены	Автомат 3р 32А	шт.	1	18,03 159,24к/1,2				18,03					
9	Текущие цены	Автомат 3р 40А	шт.	1	28,53 252,00к/1,2				28,53					
10	Текущие цены	Провод ПУГВ 1*6	м	6	5,18 4578/1,2к				31,08					
11	Текущие цены	Наконечник НШВИ-6	шт.	12	0,34 3к/1,2				4,08					
12	Текущие цены	Шина нулевая	шт.	1	6,79 60,00к/1,2				6,79					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					1501,63 183,38 15,8 0,64									
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам					1554,13 247,56 21,33 0,86									
Накладные расходы					203,75									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль									135,03			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Монтажные работы									1678,33			
Итого Прочие затраты									214,58			
Итого									1892,91			
В том числе:												
Материалы									1285,24			
Машины и механизмы									21,33			
ФОТ									248,42			
Накладные расходы									203,75			
Сметная прибыль									135,03			
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат									1678,33			
Перевозка рабочих 2,5%									41,96			
Транспортные расходы 2,5%									41,96			
<b>Итого</b>									<b>1762,25</b>			
Итого с прочими затратами (214,58)									1976,83			
Перевод в текущие цены. Письмо Минстроя России №44016-ИФ/09 от 02.11.2020 Прил.№1 (Прочие объекты) 1 976,83 * 7,36									14549,47			
НДС 20%									2909,89			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>17459,36</b>			

Составил:  Л.А. Хусайнова  
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:  Н.З. Махмутова  
(должность, подпись, расшифровка)