


СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер АО "Учалинские электрические сети"
А.А.Самигуллин
" " 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "Учалинские электрические сети"
Ф.Ф.Давлетгареев
" " 2021 г.



Инвестиционная программа 2021
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2021-15
(локальная смета)

на Создание системы АСКУЭ монтаж трехфазного счетчика косвенного включения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов

Сметная стоимость

67 648,85 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
Демонтажные работы												
1	ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или краткосрочного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 шт.	1	7,65	6,15	1,5	0,11	7,65	6,15	1,5	0,11
2	ТЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или краткосрочного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 шт.	2	28,31	20,69	7,62	0,65	56,62	41,38	15,24	1,3
3	ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в пом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расч.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	100 м	0,1	139,36	109,29	30,07	0,78	13,94	10,93	3,01	0,08
4	ТЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Присоединение к жажмам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в пом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расч.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	100 шт.	0,24	35,02	35,02			8,4	8,4		
5	ТЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или краткосрочного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 шт.	1	22,21	19,54	2,67	0,11	22,21	19,54	2,67	0,11
Монтажные работы												
6	ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16
7	ТЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	2	58,89	29,55	10,89	0,93	117,78	59,1	21,78	1,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,1	543,39	364,31	100,22	2,61	54,34	36,43	10,02	0,26
9	ТЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2	100 шт.	0,24	119,07	116,74			28,58	28,02		
10	ТЕРм08-03-626-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	81	27,91	3,82	0,16	81	27,91	3,82	0,16
ПНР												
11	ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
12	ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		
13	ТЕРп01-02-017-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией	1 шт.	2	68,98	68,98			137,96	137,96		
Раздел 2. Материалы Заказчика												
14	Текущие цены	Эл.счетчик Меркурий 234 ARTM-00 РВ.Р	шт	1	1370,36 10065,83к				1370,36			
15	Текущие цены	Трансформатор ТОЛ-10-0,5/10Р 300/5	шт	2	1716,71 12635,00к				3433,42			
16	Текущие цены	Наконечник НШВИ 2,5	шт	24	0,34 2,50к				8,16			
17	Текущие цены	Провод ПВС 3*2,5	м	10	9,24 68,00к				92,4			
18	Текущие цены	DIN-рейка оцинкованная	шт	1	13,59 100,01к				13,59			
19	Текущие цены	Шина нулевая	шт.	1	6,79 60,00к/1,2				6,79			
20	Текущие цены	Выключатель авт. модульн. 3п 32А	шт	1	52,72 388,00к				52,72			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого Прочие затраты												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого СМР для расчета лимитированных затрат												
Перевозка рабочих 2,5%												
Транспортные затраты 2,5%												
Итого												
Итого с прочими затратами (596,36)												
Непредвиденные затраты 2%												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с непредвиденными												
Перевод в текущие цены. Письмо Минстроя России №44016-ИФ/09 от 02.11.2020 Прил.№1 (Прочие объекты) 7 364,92 * 7,36												
Индекс инфляции 4%												
Итого с учетом доп. работ и затрат												
НДС 20%												
ВСЕГО по смете												
									7364,92			13
									54205,81			
									2168,23			
									56374,04			
									11274,81			
									67648,85			

Составил:  Л.А.Хусаинова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:  Н.З.Махмутова
(должность, подпись, расшифровка)