

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер АО "Учалинские электрические сети"

А.А.Самигуллин

" " 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "Учалинские электрические сети"

Ф.Ф.Давлетгареев

" " 2022 г.

Инвестиционная программа 2023

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Создание системы АСКУЭ трехфазный счетчик прямого включения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов
Сметная стоимость 38446,84 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2022 г.


№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Монтаж												
1	ТЕРм08-03-600-02 Приказа Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	44,67	8,78	35,20	4,42	44,67	8,78	35,20	4,42
2	ТЕРм08-02-405-01 Приказа Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Провод, по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,03	543,39	364,31	100,22	2,61	16,30	10,93	3,01	0,08
3	ТЕРм08-02-144-03 Приказа Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,08	724,90	147,87	574,07	73,93	57,99	11,83	45,93	5,91
4	ТЕРм10-03-002-14 Приказа Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21		
5	ТЕРп02-02-002-01 Приказа Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Функциональная настройка общego программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53		

Раздел 2. Материалы и оборудование

6	Текущие цены	Эл. счетчик Меркурий 238 F04	шт.	1	3 192,03				3 192,03					
7	Текущие цены	Наконечник штифтовой НША 16-14	шт.	8	3,52				28,16					
8	Текущие цены	Зажим ответвительный ЗР 645 N	шт	4	15,61				62,44					
9	Текущие цены	Монтажная лента ЛБН	м	2	7,00				14,00					
10	Текущие цены	Провод СИП-4 4*16	м	3	12,75				38,25					
11	Текущие цены	Скрепка для ленты НС-20	шт	2	1,63				3,26					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									3 538,92	113,28	84,14	10,41		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									3 578,98	113,28	84,14	10,41		
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо Минстроя России №48203-ИФ/09 от 20.09.2022 г. ОЗП=22,33; ЗМ=9,47; ЗПМ=22,33; МАТ=7,48)									28 620,42	2 529,54	796,81	232,45	Страница	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									2 274,38			
Сметная прибыль									1 144,23			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									892,89			
Итого Монтажные работы									27 510,53			
Итого Прочие затраты									3 635,61			
Итого									32 039,03			
В том числе:												
Материалы									25 294,07			
Машины и механизмы									796,81			
ФОТ									2 762,00			
Накладные расходы									2 274,38			
Сметная прибыль									1 144,23			
НДС 20%									6 407,81			
ВСЕГО по смете									38 446,84			

Составил:  Д.А.Хусайнова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:  Н.З.Махмутова
(должность, подпись, расшифровка)