

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер АО "Учалинские электрические сети"
А.А.Самигуллин
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "Учалинские электрические сети"
Ф.Ф.Давлетгареев
2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Создание системы АСКУЭ монтаж УСЦД

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов
Сметная стоимость 146653,57 руб.
Сметная трудоемкость 94,66 чел.час
Трудозатраты механизаторов 0,29 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн./З/п	Эк.Маш.	З/п/Мех		Осн./З/п	Эк.Маш.	З/п/Мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ТП												
1	ТЕРМ08-03-573-04 Привез Министром России от 12.11.14 №703лр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	1	78,22	29,72	44,53	3,82	78,22	29,72	44,53	3,82
2	ТЕРМ10-06-068-15 Привез Министром России от 12.11.14 №703лр	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	1 шт.	1	610,53	598,56			610,53	598,56		
3	ТЕРМ10-06-068-16 Привез Министром России от 12.11.14 №703лр	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	1 сетевой элемент	1	381,58	374,1			381,58	374,1		
4	ТЕРМ08-03-526-01 Привез Министром России от 12.11.14 №703лр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	50	18,77	1,4		100	37,54	2,8	
5	ТЕРМ08-10-010-01 Привез Министром России от 12.11.14 №703лр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08 8/100	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67	
6	ТЕРМ08-02-412-03 Привез Министром России от 12.11.14 №703лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,08 8/100	104,56	74,79	6,46	0,49	8,36	5,96	0,52	0,04
7	ТЕРМ11-06-002-01 Привез Министром России от 12.11.14 №703лр	Электрические проводки в щитах и пультках: шкафовых и панельных	100 м	0,08 8/100	143,45	129,97			11,48	10,4		
8	ТЕРМ11-06-002-01 Привез Министром России от 12.11.14 №703лр	Электрические проводки в щитах и пультках: шкафовых и панельных	100 м	0,005 0,5/100	143,45	129,97			0,72	0,65		
9	ТЕРМ08-03-591-10 Привез Министром России от 12.11.14 №703лр	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,02 2/100	980,22	763,44	45,83	1,31	19,6	15,27	0,92	0,03
Пуско-наладочные работы												
10	ТЕРП02-02-001-01 Привез Министром России от 12.11.14 №703лр	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	1 инсталляция	1	49,45	49,45			49,45	49,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы								25320,02			
	Сметная прибыль								17747,02			
	НДС 20%								24442,26			
	ВСЕГО по смете								145653,57			

Составил: _____ Л.А.Хусаинова
(должность, подпись, расшифровка)

Сотласовано: _____ В.В.Лисовцов
(должность, подпись, расшифровка)