


СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер АО "Учалинские электрические сети"
А.А.Самигуллин
" " 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "Учалинские электрические сети"
Ф.Ф.Давлетгареев
" " 2021 г.



Инвестиционная программа 2021
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Создание системы АСКУЭ счетчики однофазные прямого включения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов

Сметная стоимость 12948616,46 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн.З/п	Эк.Маш.		Осн.З/п	Эк.Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. РП-4										
1	ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	1	6,24	3,51	2,15	0,16	6,24	3,51
2	ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21
3	ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53
Раздел 2. Материалы РП-4					569,27	4685,13к		569,27		
4	Текущие цены	Эл.счетчик Меркурий 203.2Т LBO	шт	1					569,27	
Раздел 3. РП-5										
5	ТЕРЗ3-04-041-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	85	9,45	6,82	2,63		803,25	579,7
6	ТЕРЗ3-04-013-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	85	102,8	22,6	78,64	9	8738	1921
7	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	14,08	241,68	176,47	45,93		3402,85	2484,7
8	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	14,08	157,73	106,53	12,92	0,98	2220,84	1499,94
9	ТЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	85	99,27	32,1	2,69	0,16	8437,95	2728,5
10	ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	85	4,29	4,21			364,65	357,85
11	ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	85	77,53	77,53			6590,05	6590,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 4. Материалы РП-5												
12	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-1	шт.	85 47*31+4*3	784,82 6459,08к				66709,7			
13	Текущие цены	Гофротруба ф25	м	1360 800*496+64	1,39 11,46к				1890,4			
14	Текущие цены	Провод СИП-4 2*16	м	1899 575*890+72*362	2,94 24,21к				5583,06			
15	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63	шт	71	6,2 51,06к				440,2			
16	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63	шт	11	6,21 51,09к				68,31			
17	Текущие цены	Кронштейн анкерный	шт.	12	2,56 21,05к				30,72			
18	Текущие цены	Зажим ответвительный NTD 101	шт	164	10,24 84,27к				1679,36			
19	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP 645	шт	208 164*44	7,55 62,11к				1570,4			
20	Текущие цены	Монтажная лента	м	206 47*155+4	2,34 19,24к				482,04			
21	Текущие цены	Скрепа для ленты НС-20	шт	208 47*31+4*126	0,78 6,44к				162,24			
22	Текущие цены	Стяжки нейлоновые	шт	58	2,01 16,53к				116,58			
23	Текущие цены	Стяжки нейлоновые	шт	136 31*29+76	1,75 14,36к				238			
24	Текущие цены	Наконечник НШП-16	шт.	160	1,61 13,25к				257,6			
25	Текущие цены	Наконечник НШП-16	шт.	86	2,24 18,42к				192,64			
26	Текущие цены	Наконечник НШП-16	шт.	15	2,07 17,07к				31,05			
27	Текущие цены	Изолянт ПВХ 15мм	шт.	2	4,73 38,89к				9,46			
28	Текущие цены	Изолянт ПВХ 15мм	шт.	2	4,22 34,75к				8,44			
Раздел 5. ТП-41												
29	ТЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	60 37*23	9,45	6,82	2,63		567	409,2	157,8	
30	ТЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	60 37*23	102,8	22,6	78,64	9	6168	1356	4718,4	540
31	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	9,58 958700	241,68	176,47	45,93		2315,29	1690,58	440,01	
32	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	9,58 958700	157,73	106,53	12,92	0,98	1511,05	1020,56	123,77	9,39
33	ТЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	60 37*23	99,27	32,1	2,69	0,16	5956,2	1926	161,4	9,6
34	ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	60 37*23	4,29	4,21			257,4	252,6		
35	ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	60 37*23	77,53	77,53			4651,8			
Раздел 6. Материалы ТП-41												
36	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63	шт	37	6,2 51,06к				229,4			
37	Текущие цены	Кронштейн анкерный	шт.	13	2,56 21,05к				33,28			
38	Текущие цены	Зажим ответвительный NTD 101	шт	132	10,24 84,27к				1351,88			
39	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP 645	шт	162 139*23	7,55 62,11к				1223,1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Текущие цены	Монтажная лента	М	129 37*92	2,34 19,24к				301,86			
41	Текущие цены	Скрепка для ленты НС-20	шт	129 37*92	0,78 6,44к				100,62			
42	Текущие цены	Гофротруба ф25	М	624	1,39 11,46к				867,36			
43	Текущие цены	Гофротруба ф25	М	335	1,9 15,64к				636,5			
44	Текущие цены	Стяжки нейлоновые	шт	133	2,01 16,53к				267,33			
45	Текущие цены	Стяжки нейлоновые	шт	23	1,75 14,38к				40,25			
46	Текущие цены	Провод СИП-4 2*16	М	1391 1022*369	2,94 24,21к				4089,54			
47	Текущие цены	Наконечник НШП-16	шт.	122	1,61 13,25к				196,42			
48	Текущие цены	Наконечник НШП-16	шт.	69	2,07 17,07к				142,83			
49	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-1	шт.	60 37*23	784,82 6459,08к				47089,2			
50	Текущие цены	Изолянт ПВХ 15мм	шт.	2	4,73 38,89к				9,46			

Раздел 7. ТП-82

51	ТЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	122 65*57	9,45	6,82	2,63		1152,9	832,04	320,86	
52	ТЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	122 65*57	102,8	22,6	78,64	9	12541,6	2757,2	9594,08	1098
53	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	18,84 1884/100	241,68	176,47	45,93		4553,25	3324,69	865,32	
54	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	18,84 1884/100	157,73	106,53	12,92	0,98	2971,63	2007,03	243,41	18,46
55	ТЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	122 65*57	99,27	32,1	2,69	0,16	12110,94	3916,2	328,18	19,52
56	ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	122 65*57	4,29	4,21			523,38	513,62		
57	ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	122 65*57	77,53	77,53			9458,66	9458,66		

Раздел 8. Материалы ТП-82

58	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-1	шт.	122 65*57	784,82 6459,08к				95748,04			
59	Текущие цены	Гофротруба ф25	М	928	1,9 15,64к				1763,2			
60	Текущие цены	Гофротруба ф25	М	979	2,11 17,34к				2065,69			
61	Текущие цены	Провод СИП-4 2*16	М	1739	2,94 24,21к				5112,66			
62	Текущие цены	Провод СИП-4 2*16	М	1473	3,07 25,27к				4522,11			
63	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63	шт	104 52*52	6,21 51,09к				645,84			
64	Текущие цены	Зажим ответвительный NTD 101	шт	58	10,24 84,27к				593,92			
65	Текущие цены	Зажим ответвительный NTD 101	шт	136	12,05 99,17к				1638,8			
66	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP 645	шт	286 162*124	7,55 62,11к				2159,3			
67	Текущие цены	Зажим ответвительный CTN	шт	92	10,94 90,03к				1006,48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	Текущие цены	Монтажная лента	М	286 154*132	2,34 19,24к				689,24			
69	Текущие цены	Скрепа для ленты НС-20	шт	193 147*46	0,78 6,44к				150,54			
70	Текущие цены	Стяжки нейлоновые	шт	174	1,75 14,38к				304,5			
71	Текущие цены	Стяжки нейлоновые	шт	342	2,47 20,33к				844,74			
72	Текущие цены	Наконечник НШП-16	шт.	195	2,07 17,07к				403,65			
73	Текущие цены	Наконечник НШП-16	шт.	171	1,93 15,87к				330,03			
74	Текущие цены	Изоленга ПВХ 15мм	шт.	3	5,02 41,29к				15,06			
75	Текущие цены	Изоленга ПВХ 15мм	шт.	7	5,14 42,31к				35,98			
Раздел 9. ТП-135												
76	ТЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	101 61*37*1+2	9,45	6,82	2,63		954,45	688,82	265,63	
77	ТЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	101 61*37*1+2	102,8	22,6	78,64	9	10382,8	2282,6	7942,64	909
78	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	16,65 (624*1008*33)/100	241,68	176,47	45,93		4023,97	2938,23	764,73	
79	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	16,65 (624*1008*33)/100	157,73	106,53	12,92	0,98	2626,2	1773,72	215,12	16,32
80	ТЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	101 61*37*1+2	99,27	32,1	2,69	0,16	10026,27	3242,1	271,69	16,16
81	ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	101 61*37*1+2	4,29	4,21			433,29	425,21		
82	ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	101 61*37*1+2	77,53	77,53			7830,53	7830,53		
Раздел 10. Материалы ТП-135												
83	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-1	шт.	101 61*37*1+2	784,82 6459,08к				79266,82			
84	Текущие цены	Гофротруба ф25	м	624	1,39 11,46к				867,36			
85	Текущие цены	Гофротруба ф25	м	1008	1,39 11,46к				1401,12			
86	Текущие цены	Гофротруба ф25	м	33	2,11 17,34к				69,63			
87	Текущие цены	Провод СИП-4 2*16	м	2576 1514*1022*40	2,94 24,21к				7573,44			
88	Текущие цены	Провод СИП-4 2*16	м	51	3,07 25,27к				156,57			
89	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63	шт	37	6,2 51,06к				229,4			
90	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63	шт	87	6,18 50,90к				537,66			
91	Текущие цены	Кронштейн анкерный	шт.	15	2,56 21,03к				38,4			
92	Текущие цены	Зажим ответвительный NTD 101	шт	148	10,24 84,25к				1515,52			
93	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP 645	шт	300 150*148*2	7,55 62,11к				2265			
94	Текущие цены	Монтажная лента	м	229 122*37*64*6	2,34 19,24к				535,86			
95	Текущие цены	Скрепа для ленты НС-20	шт	233 122*37*74	0,78 6,44к				181,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	Текущие цены	Стяжки нейлоновые	шт.	311 174+137	2,01 16,53к				625,11			
97	Текущие цены	Наконечник НШП-16	шт.	311 183+128	1,61 13,25к				500,71			
98	Текущие цены	Наконечник НШП-16	шт.	6	1,93 15,07к				11,58			
99	Текущие цены	Изоленга ПВХ 15мм	шт.	10	4,07 33,49к				40,7			
100	Текущие цены	Изоленга ПВХ 15мм	шт.	1	4,97 40,90к				4,97			

Раздел 11. ТП-151

101	ТЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	104 73+28+3	9,45	6,82	2,63		982,8	709,28	273,52	
102	ТЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	104 73+28+3	102,8	22,6	78,64	9	10691,2	2350,4	8178,56	936
103	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	17,12 (1264+448)/100	241,68	176,47	45,93		4137,56	3021,17	786,32	
104	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	17,12 (1264+448)/100	157,73	106,53	12,92	0,98	2700,34	1823,79	221,19	16,78
105	ТЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	104 73+28+3	98,27	32,1	2,89	0,16	10324,08	3338,4	279,76	16,64
106	ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	104 73+28+3	4,29	4,21			446,16	437,84		
107	ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	104 73+28+3	77,53	77,53			8063,12	8063,12		

Раздел 12. Материалы ТП-151

108	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-1	шт.	104 73+28+3	784,82 6459,08к				81621,28			
109	Текущие цены	Гофротруба ф25	м	1712 1264+448	1,39 11,46к				2379,68			
110	Текущие цены	Провод СИП-4 2*16	м	2702 1856+764+82	2,94 24,21к				7943,88			
111	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63	шт	73	6,2 51,06к				452,6			
112	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63	шт	17	6,21 51,09к				105,57			
113	Текущие цены	Кронштейн анкерный	шт.	17	2,56 21,05к				43,52			
114	Текущие цены	Зажим ответвительный NTD 101	шт	211 155+56	10,24 84,27к				2180,64			
115	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP 645	шт	307 251+56	7,55 62,11к				2317,85			
116	Текущие цены	Монтажная лента	м	249 73+140+36	2,34 19,24к				582,66			
117	Текущие цены	Скрепа для ленты НС-20	шт	233 73+28+132	0,78 6,44к				181,74			
118	Текущие цены	Стяжки нейлоновые	шт	94	2,01 16,53к				188,94			
119	Текущие цены	Стяжки нейлоновые	шт	128	1,75 14,38к				224			
120	Текущие цены	Наконечник НШП-16	шт.	90	1,61 13,25к				144,9			
121	Текущие цены	Наконечник НШП-16	шт.	84	2,24 18,42к				188,16			
122	Текущие цены	Изоленга ПВХ 15мм	шт.	5	4,73 38,09к				23,65			
123	Текущие цены	Изоленга ПВХ 15мм	шт.	2	4,22 34,75к				8,44			

Раздел 13. ТП-152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	ТЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	151 109+26+16	9,45	6,82	2,63		1426,95	1029,82	397,13	
125	ТЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	151 109+26+16	102,8	22,6	78,64	9	15522,8	3412,6	11874,64	1359
126	ТЕР08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	22,77 (1333+420+524)/100	241,68	176,47	45,93		5503,05	4018,22	1045,83	
127	ТЕР08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	22,77 (1333+420+524)/100	157,73	106,53	12,92	0,98	3591,51	2425,69	294,19	22,31
128	ТЕР08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	151 109+26+16	99,27	32,1	2,69	0,16	14989,77	4847,1	406,19	24,16
129	ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	151 109+26+16	4,29	4,21			647,79	635,71		
130	ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	151 109+26+16	77,53	77,53			11707,03	11707,03		
Раздел 14. Материалы ТП-152												
131	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-1	шт.	151 109+26+16	784,82 6499,08к				118507,82			
132	Текущие цены	Гофротруба ф25	м	1753 1333+420	1,39 11,46к				2436,67			
133	Текущие цены	Гофротруба ф25	м	524	1,9 15,64к				995,6			
134	Текущие цены	Провод СИП-4 2*16	м	3574 2938+468+168	2,94 24,21к				10507,56			
135	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63	шт	103 59+26+18	6,21 51,08к				639,63			
136	Текущие цены	Зажим ответвительный NTD 101	шт	255 203+52	10,24 84,27к				2611,2			
137	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP 645	шт	349 233+26+90	7,55 62,11к				2634,95			
138	Текущие цены	Монтажная лента	м	571 19,24к	2,34 19,24к				1336,14			
139	Текущие цены	Скрепа для ленты НС-20	шт	325 109+26+190	0,78 6,44к				253,5			
140	Текущие цены	Стяжки нейлоновые	шт	312 143+169	1,75 14,38к				546			
141	Текущие цены	Наконечник НШП-16	шт.	405 327+78	2,24 16,42к				907,2			
142	Текущие цены	Наконечник НШП-16	шт.	48	2,07 17,07к				99,36			
143	Текущие цены	Изоленга ПВХ 15мм	шт.	10	4,22 34,75к				42,2			
144	Текущие цены	Провод А25	м	218	1,22 19,00к				265,96			
Раздел 15. ТП-154												
145	ТЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	104 89+15	9,45	6,82	2,63		982,8	709,28	273,52	
146	ТЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	104 89+15	102,8	22,6	78,64	9	10691,2	2350,4	8178,56	936
147	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	16,7 (1430+240)/100	241,68	176,47	45,93		4036,06	2947,05	767,03	
148	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	16,7 (1430+240)/100	157,73	106,53	12,92	0,98	2634,09	1779,05	215,76	16,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	ТЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	104 89+15	99,27	32,1	2,69	0,16	10324,08	3338,4	279,76	16,64
150	ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	104 89+15	4,29	4,21			446,16	437,84		
151	ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	104 89+15	77,53	77,53			8063,12	8063,12		
Раздел 16. Материалы ТП-154												
152	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-1	шт.	104 89+15	784,82 6459,08к				81621,28			
153	Текущие цены	Гофротруба ф25	м	1430	1,39 11,46к				1987,7			
154	Текущие цены	Гофротруба ф25	м	240	1,9 15,64к				456			
155	Текущие цены	Провод СИП-4 2*16	м	2526 2116+410	2,94 24,21к				7426,44			
156	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63	шт	72 65+7	6,21 51,09к				447,12			
157	Текущие цены	Зажим ответвительный NTD 101	шт	178	10,24 84,27к				1822,72			
158	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP 645	шт	223 89+134	7,55 62,11к				1663,65			
159	Текущие цены	Монтажная лента	м	231 89+142	2,34 19,24к				540,54			
160	Текущие цены	Скрепка для ленты НС-20	шт	238 89+149	0,78 6,44к				185,64			
161	Текущие цены	Стяжки нейлоновые	шт	534	1,75 14,38к				934,5			
162	Текущие цены	Наконечник НШП-16	шт.	267	2,24 18,42к				598,08			
163	Текущие цены	Наконечник НШП-16	шт.	45	2,07 17,07к				93,15			
164	Текущие цены	Изолянт ПВХ 15мм	шт.	3	5,88 48,36к				17,64			
Раздел 17. ТП-Г333												
165	ТЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	26	9,45	6,82	2,63		245,7	177,32	68,38	
166	ТЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	26	102,8	22,6	78,64	9	2672,8	587,6	2044,64	234
167	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	5,76 576/100	241,68	176,47	45,93		1392,08	1016,47	264,56	
168	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	5,76 576/100	157,73	106,53	12,92	0,98	908,52	613,61	74,42	5,64
169	ТЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	26	99,27	32,1	2,69	0,16	2581,02	834,6	69,94	4,16
170	ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	26	4,29	4,21			111,54	109,46		
171	ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	26	77,53	77,53			2015,78	2015,78		
Раздел 18. Материалы ТП-Г333												
172	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63	шт	27	6,2 51,06к				167,4			
173	Текущие цены	Кронштейн анкерный	шт.	26	2,56 21,06к				66,56			
174	Текущие цены	Зажим ответвительный NTD 101	шт	30	10,24 84,27к				307,2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	Текущие цены	Зажим ответственный ZP 645	шт	63	7,55 62,11к				475,65			
176	Текущие цены	Монтажная лента	м	26	2,34 19,24к				60,84			
177	Текущие цены	Скрепка для ленты HC-20	шт	26	0,78 6,44к				20,28			
178	Текущие цены	Гофротруба ф25	м	576	1,39 11,46к				800,64			
179	Текущие цены	Стяжки нейлоновые	шт	170	2,01 16,53к				341,7			
180	Текущие цены	Провод СИП-4 2*16	м	585	2,94 24,21к				1719,9			
181	Текущие цены	Наконечник НШП-16	шт.	102	1,61 13,25к				164,22			
182	Текущие цены	Изолянт ПВХ 15мм	шт.	2	4,73 38,99к				9,46			
183	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-1	шт.	26	784,82 6499,08к				20405,32			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									982655,97	142344,5	70374,29	7016,71
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									992033,35	180903,4	89417,48	8913,93
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:									102779,1			
Итого Строительные работы									210441,03			
Итого Монтажные работы									893275,98			
Итого Прочие затраты									152216,66			
Итого									1255933,67			
В том числе:												
Материалы									721712,45			
Машины и механизмы									89417,48			
ФОТ									189817,35			
Накладные расходы									161121,22			
Сметная прибыль									102779,1			
Итого СМР для расчета лимитированных затрат									1103717,01			
Перевозка рабочих 2,5%									27592,93			
Транспортные расходы 2,5%									27592,93			
Итого									1158902,87			
Итого с прочими затратами (152 216,66)									1311119,53			
Перевод в текущие цены. Письмо Минстроя России №20800-ИФ/09 от 21.05.2021 г. Прил. №1 (Прочие объекты) 1 311 119,53 * 8,23									10790513,72			
НДС 20%									2158102,74			
ВСЕГО по смете									12948616,46			

Составил:  Л.А.Хусаинова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:  Н.З.Махмутова
(должность, подпись, расшифровка)