


СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер АО "Учалинские электрические сети"
А.А.Самигуллин
" " 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "Учалинские электрические сети"
Ф.Ф.Давлетгареев
" " 2021 г.



Инвестиционная программа 2021
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(покальная смета)


на Создание системы АСКУЭ счетчики трёхфазные косвенного включения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов
Сметная стоимость 100830,80 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе			Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. РП-2													
1	ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, приводного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 шт.	2	7,65	6,15	1,5	0,11	15,3	12,3		3	0,22
2	ТЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, приводного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 шт.	4	28,31	20,69	7,62	0,65	113,24	82,76		30,48	2,6
3	ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	2	11,62	8,78	2,15	0,16	23,24	17,56		4,3	0,32
4	ТЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	4	58,89	29,55	10,89	0,93	235,56	118,2		43,56	3,72
5	ТЕРм10-03-002-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	2	4,29	4,21			8,58	8,42			
6	ТЕРм02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	2	77,53	77,53			155,06	155,06			
Раздел 2. Материалы РП-2													
7	Текущие цены	Трансформатор ТОЛ-10-0,5/10Р 300/5	шт	4	1559,34 12833,33к				6237,36				
8	Текущие цены	Эл.счетчик Меркурий 234 ARTM-00 PBR.R	шт	1	1095,74 9017,92к				1095,74				
9	Текущие цены	Эл.счетчик Меркурий 234 ARTM2-00 PBR 5-10A 3*57,7/100D 3Ф	шт	1	920,57 7576,27к				920,57				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										8804,65	394,3	81,34	6,86
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										8994,83	532,31	109,81	9,26
Накладные расходы										449,99			
Сметная прибыль										299,12			
Итого по смете:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого Монтажные работы								9314,82			
	Итого Прочие затраты								429,12			
	Итого								9743,94			
	В том числе:											
	Материалы								8352,71			
	Машины и механизмы								109,81			
	ФОТ								541,57			
	Накладные расходы								449,99			
	Сметная прибыль								299,12			
	Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат								9314,82			
	Перевозка рабочих 2,5%								232,87			
	Транспортные расходы 2,5%								232,87			
	Итого								9780,56			
	Итого с прочими затратами (429,12)								10209,68			
	Перевод в текущие цены. Письмо Минстроя России №20800-ИФ/09 от 21.05.2021 г. Прил.№1 (Прочие объекты) 10 209,68 * 8,23								84025,67			
	НДС 20%								16805,13			
	ВСЕГО по смете								100830,80			

Составил:  Л.А.Хусаинова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:  Н.З.Махмутова
(должность, подпись, расшифровка)