

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер АО "БЭС"
В.В.Лисовцов
" " 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "БЭС"
А.А.Самигуллин
" " 2024 г.



Инвестиционная программа 2024
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ТП-113 замена КТПН

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов


Сметная стоимость 826 514,50 руб.


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2024 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			Всего	
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Замена														
Демонтаж														
1	ТЕРм08-01-062-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	1 шт.	1	384,24	130,72	253,52	26,95	384,24	130,72	253,52		26,95	
2	ТЕР33-04-029-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: туликовых подстанций с кабельными вводами	1 подстанция	1	79,04	79,04			79,04	79,04				
3	ТЕР33-04-029-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней	1 подстанция	1	54,52	54,52			54,52	54,52				
Монтаж														
4	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	14	304,09	24,79	43,89	6,72	4 257,26	347,06	614,46		94,08	
5	ТЕР33-04-029-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней	1 подстанция	1	68,15	68,15			68,15	68,15				
6	ТЕР33-04-029-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: туликовых подстанций с кабельными вводами	1 подстанция	1	158,08	158,08			158,08	158,08				
7	ТЕРм08-01-062-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	1 шт.	1	1 348,08	261,44	507,03	53,89	1 348,08	261,44	507,03		53,89	
Земляные работы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,018	2 445,28	2 445,28			44,02			
9	ТЕР01-02-061-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,018	1 147,08	1 147,08			20,65			
Заземление												
10	ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,12	323,77	197,37	77,51	3,59	38,85	23,68	9,30	0,43
11	ТЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,4	183,04	98,57	54,61	2,29	73,22	39,43	21,84	0,92
ПНР												
12	ТЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	1 измерение	1	19,75	19,75			19,75	19,75		
13	ТЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	26,22	26,22			26,22	26,22		
14	ТЕРп01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА	1 шт.	1	103,26	103,26			103,26	103,26		
Раздел 2. Материалы												
15	Текущие цены	КТПН-Т-ВВ-100/6(0,4) зав. №1936	1 шт.	1	66 756,82				66 756,82			
16	Текущие цены	Блок фундаментный ФБС 24.4.6-Т	шт.	2	337,84				675,68			
17	Текущие цены	Блок фундаментный ФБС 12.4.6-Т	шт.	2	601,32				1 202,64			
18	Текущие цены	Зажим ПА 2-2	шт.	3	7,07				21,21			
19	Текущие цены	Замок навесной Алпюр ВС-3КА	шт	5	48,98				244,90			
20	Текущие цены	Кругляк 20	м	7,4	16,49				122,03			
21	Текущие цены	Полоса 40х4	м	12	17,24				206,88			
22	Текущие цены	Колпачок К-7	шт	3	1,09				3,27			
23	Текущие цены	Наконечник ТА на 35	шт	8	2,13				17,04			
24	Текущие цены	Наконечник штифт. плоский НШП-50	шт	8	12,56				100,48			
25	Текущие цены	СИП-3 1*35	м	32	7,36				235,52			
26	Текущие цены	Хомут черный	шт	12	0,62				7,44			
27	Текущие цены	Щебень фракции 20.40	т	6	114,94				689,64			
28	Текущие цены	Изолятор ШФ-20Г	шт	3	88,02				264,06			
29	Текущие цены	Колпачок К-5	шт	3	0,23				0,69			
30	Текущие цены	Клема силовая КСВ-16-50	шт	6	16,60				99,60			
31	Текущие цены	Щебень	т	15	127,71				1 915,65			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
										1 376,02	1 406,15	176,27
										1 376,02	1 406,15	176,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									614 830,94	24 988,53	10 306,37	3 201,06
Итого Монтажные работы									28 060,10			
Итого Прочие затраты									15 871,04			
Итого									54 416,51			
В том числе:									598 654,53			
Материалы									579 536,04			
Машины и механизмы									10 306,37			
ФОТ									28 189,59			
Накладные расходы									28 060,10			
Сметная прибыль									15 871,04			
Услуги автокрана 12 часов 12*2500									30 000,00			
Итого с учетом доп. работ и затрат									688 762,08			
НДС 20%									137 752,42			
ВСЕГО по смете									826 514,50			

Составил: Инженер-сметчик  Л.А.Хусаинова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: И.о. начальника участка ТП и РП  Р.И.Ибатуллин
(должность, подпись, расшифровка)