

**УТВЕРЖДАЮ:**

— А.А.Самигуллин

Директор АО "Чалынские электрические сети"  
Ф.Ф. Давлеттаев  
2021 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 797429,18 руб.

Трудозатраты механизаторов	114,01 чел.час
----------------------------	----------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех		Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Раздел 1.																
Монтаж																
1	ТЕРм08-02-15-1-01 Прайкз Микстрон Россия от 12.11.14 №г/03/пр	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	6,1 610700	908,13	191,64	673,51	170,95	5539,59	1169	4108,41	1042,8				
2	ТЕРм08-02-165-07 Прайкз Микстрон Россия от 12.11.14 №г/03/пр	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	4	642,14	74,05	568,09	80,51	2568,56	296,2	2258,24	322,04				
пнр																
3	ТЕРп01-12-027-01 Прайкз Микстрон Россия от 12.11.14 №г/03/пр	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание	2	70,43	70,43			140,86	140,86						
4	ТЕРп01-11-028-01 Прайкз Микстрон Россия от 12.11.14 №г/03/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	4	5,18	5,18			20,72	20,72						
Раздел 2. Материалы КЛ																
5	Текущие цены	Кабель ААШв-10 3*120 мм2	м	610	109,31 850000				66679,1							
6	Текущие цены	Муфта КВпн-10 70/120	шт	4	666,15 510000				2664,6							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо Минстроя России №49637-ИФ/09 от 15.11.2021 г. прил.1 ОЭП=19,18; ЭМ=7,82; ЗПМ=19,18; МАТ=6,46)																
Некладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Прочие затраты										7306,26		
Итого										651494,43		
В том числе:												
Материалы										454739,31		
Машины и механизмы										57255,3		
ФОТ										65986,3		
Накладные расходы										61617,78		
Сметная прибыль										42000,09		
Непредвиденные затраты 2%										13029,89		
Итого с непредвиденными НДС 20%										664524,32		
										132904,86		
ВСЕГО по смете										797429,18		

Составил:  Л.А.Хусайнова  
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:  Р.Ф.Музарфин  
(должность, подпись, расшифровка)