

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "Чалынские электрические сети"
Ф.Ф. Давлетгареев
" " 2021 г.

2021 г.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

1250689,69 pyb.

453,92 чел.час

208,22 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн./лп	Эк.Маш.		Осн./лп	Эк.Маш.	3л/мех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ВЛ-0,4кВ												
1	ТЕР33-04-016-02 Линия электропередачи от 12.11.14 №8703лп	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	1 опора	42	54,11	4,55	49,56	7,84	2272,62	191,1	2081,52	329,28
2	ТЕР33-04-016-05 Линия электропередачи от 12.11.14 №8703лп	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов одностоечных опор	1 опора	26	15,39	2,58	12,81	2,29	400,14	67,08	333,06	59,54
3	ТЕР33-04-016-06 Линия электропередачи от 12.11.14 №8703лп	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов одностоечных опор	1 опора	8	17,74	3,1	14,64	2,61	141,92	24,8	117,12	20,88
4	ТЕР33-04-003-01 Линия электропередачи от 12.11.14 №8703лп	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	1 опора	26	193,87	42,56	110,16	10,94	5040,62	1106,56	2864,16	284,44
5	ТЕР33-04-003-02 Линия электропередачи от 12.11.14 №8703лп	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	1 опора	8	387,67	88,48	258,04	28,08	3101,36	707,84	2064,32	208,64
6	ТЕР33-04-017-01 Линия электропередачи от 01.06.16 №875лп	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автолифтового подъемника	1000 м	1,19 (1000+150)/1000	11230,65	784,84	3155,31	477,76	13364,47	933,96	3754,82	568,53
7	ТЕР33-04-017-03 Линия электропередачи от 01.06.16 №875лп	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01	1 опора	11	355,74	19,19	93,48	14,13	3913,14	211,09	1028,28	155,43
8	ТЕР33-04-030-01 Линия электропередачи от 12.11.14 №8703лп	Установка разрядников: с помощью механизмов	1 компл.	1	162,29	48,05	110,89	11,8	162,29	48,05	110,89	11,8
9	ТЕР33-04-014-02 Линия электропередачи от 12.11.14 №8703лп	Установка светильников: с лампами люминесцентными	1 светильник	12	111,25	25,65	85,19	9,73	1335	307,8	1022,28	116,76
10	ТЕР33-04-014-02 Линия электропередачи от 12.11.14 №8703лп	Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными (ИДЭС п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (настижной) разборкой и консервированием с целью дальнейшего или кратковременного хранения ОЭП=0,7; ЭИ=0,7 к расц.: 3ЛМ=0,7; МЛТ=0 к расц.: ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 светильник	12	77,59	17,96	59,63	6,81	931,08	215,52	715,56	81,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по смете:												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 20%												
ВСЕГО по смете												
									1250689,69			

Составил: _____ Л.А. Хусанова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: _____ И.А. Абдуллин
(должность, подпись, расшифровка)